



ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E STRAORDINARIA DI LIMITATA ENTITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

ELENCO PREZZI STAZIONE APPALTANTE

- 1) Fornitura e posa in opera di apparecchiature modulari componibili:(Interruttore 2P+T, Deviatore, presa universale 16A o 10/16A, presa Schuko, Pulsante, supporto fino a sei moduli, tappo di copertura, placca in plastica) previo smontaggio dal supporto esistente di tutti i moduli non più utilizzabili relativamente al punto presa, compreso i relativi collegamenti e rimontaggio nelle proprie sedi, tutto per dare il lavoro finito. Per cadauno intervento su chiamata per la sostituzione di tutti i componenti non più utilizzabili indicati in elenco.cad. € 46,00

- 2) Intervento per ripristino funzionamento di plafoniera, compreso la fornitura e posa in opera di tubo fluorescente, alimentatore elettromeccanico o elettronico convenzionale, starter S10 o S2 delle migliori marche per dare il lavoro finito, previo smontaggio di tutto il materiale difettoso non funzionante posto a qualsiasi altezza ivi compreso l'uso del trabattello ove necessario, per plafoniere a parete, , a soffitto in controsoffittatura e sospese per tubi neon da: 18W ,36W, 58W, e lampada a risparmio energetico fino a 23W o a filamento.....cad. € 49,00

- 3) Posa in opera di plafoniera o proiettori di qualsiasi potenza, (illuminazione- emergenza o autonoma) fornita dall'Amministrazione, previo smontaggio di quella esistente non più utilizzabile, posta a parete, a soffitto o in controsoffittatura o sospesa a qualsiasi altezza compreso l'eventuale uso di trabattello, minuterie varie e tasselli di adeguate sezioni per il corretto fissaggio, tutti i collegamenti elettrici e trasporto del materiale di recupero a magazzino indicato dalla Stazione Appaltante o smaltimento in discariche autorizzate del materiale di recuperoCad. € 53,00

- 4) Posa in opera di plafoniera fornita dall'Amministrazione per incremento punto luce, derivata o collegata in parallelo da quella più vicina mediante cavi di adeguata sezione del tipo N07V-K marchio IMQ, posti entro apposita canalina in PVC colore bianco, adeguatamente fissata a soffitto o controsoffittatura o sospesa a parete compreso collegamenti elettrici per dare il lavoro finito e funzionante.....Cad. € 92,00