

Art.1		Oggetto analisi					
Descrizione:							
Fornitura e posa in opera di apparecchiature modulari componibili:(Interruttore 2P+T Deviatore, presa universale 16A o 10/16A, presa Schuko, Pulsante, supporto fino a sei moduli, tappo di copertura, placca in plastica) previo smontaggio dal supporto esistente di tutti i moduli non più utilizzabili relativamente al punto presa, compreso i relativi collegamenti e rimontaggio nelle proprie sedi, tutto per dare il lavoro finito. Per cadauno intervento su chiamata per la sostituzione di tutti i componenti non più utilizzabili in elenco:							
N°D'ORDINE	Elementi per u.m.	Quantità	n° tabella	prezzi elementari		Parziali	
		u.m./h	prezzi	n°	Prezzo €		
1	Apparecchiature Modulari:						
a	Interruttore 2P+T						
b	deviatore						
c	presa universale 16A						
d	Pulsante						
e	supporto fino a 6 moduli						
f	tappo di copertura						
g	placca in plastica						
	per cadauno intervento		10,00	1	€ 10,00	€ 10,00	
	MANO D'OPERA						
	Operaio specializzato	0,50			€ 28,29	€ 14,15	
	Operaio Comune	0,50			€ 23,94	€ 11,97	
						€ -	
						€ -	
						€ 36,12	
	Oneri sicurezza		2%			€ 0,72	
	Spese Generali		15%			€ 5,42	
	Beneficio		10%			€ 3,61	
		Sommano					45,87
		arrotondamento					€ 0,13
		PREZZO D'APPLICAZIONE					€ 46,00

Art. 2		Oggetto analisi					
Descrizione:							
Intervento per ripristino del corretto funzionamento di plafoniera, compreso la fornitura e posa in opera di tubo fluorescente, alimentatore elettromeccanico o elettronico convenzionale, starter S10 o S2 ed ogni altro occorrente per dare il lavoro finito, previo smontaggio di tutto il materiale difettoso non funzionante posto a qualsiasi altezza ivi compreso l'uso del trabattello ove necessario, per plafoniere a parete, a soffitto o in controsoffittatura o sospese per tubi neon da 18W, 36W, 58W e lampada a risparmio energetico da 23W o a filamento							
N°D'ORDINE	Elementi per u.m.	Quantità	n° tabella	prezzi elementari		Parziali	
		u.m./h	prezzi	n°	Prezzo €		
1	Tubi neon da:						
	18W - 36W -58W - lampada a						
	risparmio energetico da 23W						
	o a filamento						
	ad intervento		12,50	1	€ 12,50	€ 12,50	
	MANO D'OPERA						
	Operaio specializzato	0,50			€ 28,29	€ 14,15	
	Operaio Comune	0,50			€ 23,94	€ 11,97	
						€ -	
						€ -	
						€ 38,62	
	Oneri sicurezza		2%			€ 0,77	
	Spese Generali		15%			€ 5,79	
	Beneficio		10%			€ 3,86	
		Sommano					49,04
		arrotondamento					€ 0,04
		PREZZO D'APPLICAZIONE					€ 49,00

