

ELENCO PREZZI UNITARI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI LIMITATA ENTITA' DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA- ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 DELD.L.GS. 50/2016 E S.M.I.

ELENCO PREZZI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA

N.	UBICAZIONE IMPIANTO	Tipologia di canone	Canone €/annuo
1	via Marconi - via Mazzarino (mp1)	Impianto con numero lanterne $n \geq 20$	1360
2	C.so Vitt. Emanuele - C.so Umberto	Impianto con numero lanterne $n \geq 20$	1360
3	via Marconi - via Italica	Impianto con numero lanterne $n \geq 20$	1360
4	via Rio Sparto - via S. Donato	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
5	via Marconi - via M. Polo	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
6	via G. D' Annunzio - via V. Colonna	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
7	via G. D' Annunzio - via Italica	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
8	via G. D' Annunzio - via C. di Ruvo	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
9	v.le Primo Vere - p.za Le Laudi	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
10	via S. Spaventa - via B. Croce	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
11	via Tiburtina - via Stradonetto	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
12	via D' Avalos - via Pepe	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
13	via E. Ferrari - via Michelangelo	Impianto con numero lanterne $15 \leq n < 20$	1000
14	via G. D' Annunzio - via Bastioni	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
15	via D' Avalos - via A. Vespucci	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
16	via Tirino - Salita S. Donato	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
17	v.le Primo Vere - p.za Alcione	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
18	via Tirino - via Colle Renazzo	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
19	Strada Comunale Piana	Impianto con numero lanterne $10 \leq n < 15$	750
20	Via Michelangelo- via Tiziano	Impianto con numero lanterne $5 \leq n < 10$	560
21	MISERICORDIA -Via Naz. Adr. Nord.	Impianto con numero lanterne $5 \leq n < 10$	560
22	Piazza Duca D'Abruzzi	Impianto con numero lanterne $n < 5$	300
23	Via Po - Via P. Nenni	Impianto con numero lanterne $5 \leq n < 10$	560

ELENCO PREZZI FORNITURA E POSA IN OPERA DI:		
	DESCRIZIONE	Prezzi unitari
1	Lanterna a tre luci veicolare direzionale, pedonale, tramviaria e ciclopedonale 200 mm led inclusi braccetti di fissaggio	€ 390,00
2	Lanterna a tre luci stradale, pedonale, tramviaria e ciclopedonale da 200 mm con rosso maggiorato led inclusi braccetti di fissaggio	€ 400,00
3	Lanterna a tre luci veicolare direzionale, pedonale, tramviaria e ciclopedonale 300 mm led inclusi braccetti di fissaggio	€ 450,00
4	Modulo led Ø 200 mm/300mm	€ 65,00
5	Apparato count-down per giallo pedonale da 200 mm	€ 320,00
6	Apparato count-down tre colori da 200 mm ,da 300 mm 2/3 digit	€ 420,00
7	Dispositivo sonoro per non vedenti	€ 280,00
8	Pulsante per dispositivo sonoro per non vedenti	€ 120,00
9	Pulsante 'touch' di chiamata pedonale	€ 270,00
10	Regolatore 12 gruppi in armadio, compresa l'attività di installazione , programmazione, regolazione e collaudo funzionale	€ 4.400,00
11	Regolatore 16 gruppi in armadio, compresa l'attività di installazione , programmazione, regolazione e collaudo funzionale	€ 6.500,00
12	Scheda OUT	€ 285,00
13	Scheda CPU	€ 580,00
14	Scheda LCD display 80 caratteri con tasti di programmazione	€ 540,00
15	Scheda TA trasformatore amperometrico per controllo carichi in corrente	€ 360,00
16	Scheda madre circuiti logici MBL o a potenza MBP	€ 270,00
17	Palina semaforica in acciaio zincato a caldo D. 102 mm H Mt. 3,60 completa di attacco superiore e inferiore in policarbonato per supporto semafori	€ 170,00
18	Palo a sbraccio semaforico ottagonale con braccio a sezione circolare L=4 Mt. in acciaio zincato a caldo	€ 1.000,00
19	Palo a sbraccio semaforico ottagonale con braccio a sezione circolare L=5 Mt. in acciaio zincato a caldo.	€ 1.150,00
20	Pannello di contrasto formato cm. 90 x 135 per semafori a tre luci completo di asta e collare	€ 250,00
21	Pannello di contrasto formato ridotto cm. 70 x 100 per semafori a tre luci completo di asta e collare	€ 230,00
22	Telecamera Traficam a spira virtuale con angolo di visualizzazione 1/3"-3,6mm(103°),per rilevazione traffico in prossimità del palo semaforico così composta: staffa di fissaggio, modulo interfaccia per la connessione di 1 telecamera con 4 uscite, software per connessione a PC. Rilevazione fino a Mt.20 Stop Bar. Zona di rilevazione: 8 uscite di rilevazione, tipo di obiettivo Grandangolo. Completa di modulo interfaccia per la connessione da 1 a 4 telecamere con 16 uscite(connessione con cavo schermato a 4 fili+ schermo)	€ 3.400,00
23	Cartello luminoso per passaggio pedonale completo di lampada di adeguata potenza	€ 740,00
24	mascherina con vari simboli: omino - frecce dx e sx - freccia dritta ecc...	€ 6,00
25	rimozione lanterna semaforica posta su palina	€ 50,00
26	rimozione lanterna semaforica posta su palo alto	€ 80,00
27	Sfilaggio palina	€ 100,00
28	Sfilaggio e smontaggio palo alto con sbraccio	€ 250,00

PESCARA ENERGIA S.p.A. con Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Pescara

Sede legale: Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara (PE) Italia

Sede operativa: via Michele Ciafardini, 25 - 65125 Pescara – Telefono +39.0854714004 Fax +39.0854715205

Cap. Sociale € 8.040.000,00 i. v. – Registro Imprese Pescara n. 01777750686 – R.E.A. PE-127930 - C.F. PESCARA GAS S.P.A.

ELENCO PREZZI OPERE CIVILI : SCAVI E CANALIZZAZIONI CAVI E RIPRISTINI

	DESCRIZIONE	<i>Prezzi unitari</i>
29	scavo in mini trincea sezione 15x40 cm ecc. Compreso la posa Tubo PVC corrugato ø 90 cm riempimento con calcestruzzo minimo 10 cm di spessore e posa di materiale di risulta costipato e bynder.	
	al metrolineare	€ 30,00
30	fresatura e conglomerato bituminoso spessore 5 cm.	
	al metroquadrato	€ 12,00
31	Realizzazione di plinto in calcestruzzo prefabbricato	
a	per palina cm. 40x40x70	€ 80,00
b	palo a sbraccio da 4 mt cm. 100x100x100	€ 120,00
c	palo a sbraccio da 6 mt cm. 110x110x120	€ 170,00
32	F e p. in opera di Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo dimensioni cm. 40x40x50 compreso di telaio e chiusino in ghisa di prima qualità, carrabile.	€ 150,00
33	Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione previo sfilagio di quello esistente e non più utilizzabile, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G/16 non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Norma CEI 20-22II/2017 pt.I/20-13	
	TABELLA UNEL 35376 - 35376 - 35377	
a	sezione 4x1,5 mmq	€ 5,30
b	sezione 7x1,5 mmq	€ 9,50
c	sezione 12x1,5 mmq	€ 12,90
d	sezione 8x0,5 mmq UV Resistent GR4 BL 0,6/1KV	€ 5,02
f	sezione 4x0,75 mmq schermato NPI FRAF	€ 6,29
g	cavo giallo verde per messa a terra 1x16 mmq	€ 5,50